

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" Novi di Modena Viale Martiri della Libertà 18 B– 41016 Novi di Modena –Tel. 059/670129 E-mail: moic80500q@istruzione.it - C.F.: 90016270366 – Codice IPA UFFT48 Sito web: http://www.comprensivonovi.edu.it</p>	
	<p align="center">CONFERMA ORDINE PICCOLI LAVORI SISTEMAZIONE EDILIZIA/TERRENO</p>	

Novi di Modena, 23/11/2022

San Pietro Technologies srl
 Via Paglierine, 1
 41033 Concordia (MO)
sanpietrotechnologies@gmail.com

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.

TITOLO PROGETTO: "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-144

CODICE CUP: C59J22000420006

CODICE CIG: Z3B38B9BC7

Con riferimento alla ns. richiesta prot.n. 6428 del 17-11-2022 e alla vs. offerta del 21-11-2022 si conferma il preventivo per la realizzazione di piccoli lavori di sistemazione edilizia:

- realizzazione di una piazzola in calcestruzzo armato dimensioni 2.30 mt x 2.70 mt per posa casetta in legno di dimensioni 1.78 x 2.18 mt, i lavori comprendono, scavo, posa rete metallica elettrosaldata di adeguata dimensione, cassetta e fornitura e lisciatura di calcestruzzo, realizzazione come il basamento della serra;
- realizzazione di percorso pedonale in quadrotti di cemento e graniglia come quelli del collegamento alla “Padeia” da realizzarsi dal marciapiede esistente perimetrale alla scuola con collegamento perpendicolare all’ingresso della serra e percorso da nuova casetta legno alla serra, i lavori comprendono lo scavo necessario, la stesa di geotessuto, la posa di ghiaio di allettamento e la posa dei quadrotti.
- Predisposizione di passaggi con corrugato diam.60 mm sotto pavimentazioni e fornitura di n. 4 pozzetti di cemento con coperchio 30x30 cm. Per futuro impianto elettrico.

Imponibile IVA esclusa € 3.600,00 + iva 22% € 792,00 = TOTALE € 4.392,00

Ai fini dell' emissione della fattura si comunicano i seguenti dati:

- **CIG.N.: Z3B38B9BC7 - CUP: C59J22000420006 (da indicare sulla fattura)**
- **COD UNIVOCO UFFICIO: UFFT48**
- Ai sensi dell' art. 1 c. 629, lett. b) della Legge di stabilità n. 190/2014 che ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. l' istituzione della scissione dei pagamenti dell' IVA, cd. "Split Payment", questa istituzione scolastica provvederà a versare direttamente all' erario l' IVA addebitata sulla fattura, liquidando a codesta azienda solo l' imponibile. La fattura dovrà pertanto riportare il valore "S" - Scissione dei pagamenti nel campo "Esigibilità IVA".
- Qualora codesta azienda non sia soggetta al regime sopracitato, dovranno essere indicati sulla fattura gli estremi di legge sulla non applicabilità dello Split Payment.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Giovanna Manfredi